PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1/75

PLANTA BAIXA DO BARRILETE
ESCALA 1/50

BARRILETE

Identificação dos Cabos de Lógica	
XX	Quantidade de cabos
CSU	Cabo secundário (S)
XX	Quantidade de pares
XX x XX	
	Identificação sequência do ponto ou par

S = primário (P), secundário (S), interligação (I)
U = UTP (U), STP(P), FO(FO)

Legenda de condutos	
	SOBE
	DESCE
	Perfilado Perfurado, pré-galvanizada a fogo 38x38mm, com fixação com barra roscada e gancho hongo (sobre o forro)
	Eletrocalha Perfurada tipo "U", pré-galvanizada e quente 100x50mm com fixação simples pino com rosca (sobre o forro)
	Eletrocalha Perfurada tipo "U", pré-galvanizada e quente 100x50mm com fixação simples pino com rosca (sobre o forro)
Legenda de condutos embutidos	
	Eletroduto corrugado de PEAD embutido no piso
	Eletroduto corrugado de PVC embutido Prolongtec Teto (sobre o forro) Alta,Média e Baixa embutido na alvenaria)

Legenda das indicações	
RJ45(1)	Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo
RJ45(2)	Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos
TV	Pontos de cabeamento - Coaxial - 1 módulo
CX	Caixa de passagem
44U	Gabinete 19" - porta acrílico cristal - 44U x 570mm

Legenda	
	Caixa 2x4" de embutir
	Caixa 4x4" de embutir
	Caixa de passagem na parede
	Caixa de passagem no piso
	Cruzeta (X) 90°
	Curva horizontal 90°
	Saida Horizontal-INT.
	Saida horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Terminal
	Tomada Coaxial a 1,20m do piso
	Tomada RJ45 a 1,20m do piso (Lógica e Telefone)
	Tomada RJ45 a 2,20m do piso (Camera)
	Tomada RJ45 a 2,20m do piso (Wifi)
	Tomada RJ45 dupla a 0,30m do piso
	Tomada RJ45 e HDMI no teto (Projetor)
	Tomada RJ45 no piso
	Rack padrão
	Tomada Coaxial a 1,20m do piso
	Tomada RJ45 a 1,40m do piso (Interfone)
	Tomada RJ45 a 0,30m do piso
	Tomada RJ45 a 1,20m do piso
	Tomada RJ45 dupla a 1,20m do piso (Lógica e Telefone)
	Tomada RJ45 a 2,20m do piso (Camera)
	Tomada RJ45 a 2,20m do piso (Wifi)
	Tomada RJ45 dupla a 0,30m do piso (Lógica e Telefone)
	Tomada HDMI no teto (Projetor)

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA

E + Plan Engenharia Ltda Me
CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br
Fone: (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411
Ed. City Office Passa Vinte - Palhoça - SC

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-1400
sesc-no@sesc-sc.com.br

Projeto: **TELECOMUNICAÇÃO**

Local: CENTRO DE ATIVIDADES SESC VILA NOVA
End. Rua Joinville, 524 – Bairro Vila Nova – Blumenau – SC

Obra: PROJETO SESC ESCOLA VILA NOVA

Conteúdo: PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO SUPERIOR

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Resp. Técnico

Autor do Projeto: Eng. Civil Jacson Jeremias CREA/SC: 125.007-9 — Assinatura

Co-Autor do Projeto — Assinatura

Prancha nº: 03 / 04 total

Arquivo: BLU01.SESC.BLUMENAU.CAB.REVIS.DWG — Desenho: JACSON JEREMIAS — Escala: INDICADAS — Data: DEZEMBRO/2021

DATA DE PLOTAGEM: 09/dezembro/2021 ---------- PENA DE PLOTAGEM: ----
ARQUIVO: Z:\Santa Catarina\Blumenau\01-SESC-ESCOLA\Cabeamento\REVISÕES\BLU01.SESC.BLUMENAU.CAB.REVIS.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(119mm x 84mm)