

DETALHE DAS CALÇADAS EXISTENTES
ESC.: 1/25




DETALHE DO MEIO FIO
ESCALA: 1:12,5

	– REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA CERÂMICA DAS BORDAS EXTERNAS E FAIXAS INTERNAS
	– EXECUÇÃO DE RAMPAS COM LAJE DE CONCRETO ARMADO
	– REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO INCLUSIVE SUB–LEITO, COM REAPROVEITAMENTO PAVER E MEIO FIO EXISTENTES
	– REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO CIMENTADO E CONTRAPISO, COM NÍVEL REBAIXADO E RAMPA



DETALHE - PREPARAÇÃO
ESC.: 1/25

NOTAS
- AS BORDAS DAS CALÇADAS COM CERÂMICA DEVERÃO SER REMOVIDAS; AS BORDAS DAS CALÇADAS LIMITROFES A PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DEVERÃO SER CORTADAS COM SERRA DIAMANTADO, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ–MOLDADO.
- TODO O CONTORNO DA PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO RECEBERÁ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ–MOLDADO, SEPARANDO A ÁREA DE TRANSITO DE VEÍCULOS DAS CALÇADAS DE PEDESTRES.
- AS CALÇADAS EXISTENTES TERÃO AS BORDAS DE CERÂMICA REMOVIDAS, BEM COMO AS FAIXAS INTERNAS DE CERÂMICA DAS CALÇADAS CIMENTADAS.
- AS FAIXAS DE CERÂMICA DEVERÃO SER ASSENTADAS NOVAMENTE COM CIMENTICOLA E REJUNTADAS, E DEVERÃO FICAR PERFEITAMENTE NIVELADAS COM O PISO CIMENTADO EXISTENTE. DEVERÁ PREVER UMA JUNTA ENTRE CERÂMICAS DE 3,0MM A CADA 8,0M.
- REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER, REMOÇÃO DE UMA CAMADA DE 15 CM DO SUB–LEITO, E DO MEIO FIO EXISTENTES.
- PREPARAÇÃO DO SUB–LEITO COM SOLO REFORÇADO COM CIMENTO (50 KG POR CADA 2,0 M3 DE SOLO, DEVIDAMENTE COMPACTADO.
- REACENTAR O MEIO–FIO DE CONCRETO E OS BLOCOS DE CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA (5 CM DE ESPESSURA), DEVIDAMENTE COMPACTADOS.
- EXECUÇÃO DE RAMPAS NOS ACESSOS DO PRÉDIO PRINCIPAL E DO GINÁSIO, COM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM TELA, COM AS LATERAIS APOIADAS EM BLOCOS DE DE CONCRETO, E O INTERIOR ATERRADO E COMPACTADO.
- EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSO A CALÇADA A PARTIR DA RUA INTERNA, JUNTO A CANCELA, REBAIXADAS, COM CONTAPISO DE CONCRETO COM 7,0 CM DE ESPESSURA, E REVESTIDA COM PISO CIMENTADO.
- RECOMPOSIÇÃO DO CONTRAPISO E PISO CIMENTADO NA CALÇADA JUNTO AO ACESSO AO PRÉDIO PRINCIPAL, QUE APRESENTA DECOMPOSIÇÃO.



DETALHE FINAL DAS CALÇADAS
ESC.: 1/25

PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ESCALA 1:100

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
www.sesc@sesc-sc.com.br

Projeto
PAVIMENTAÇÃO

Local
SESC LER - TIJUCAS

End.

Obra

Contratado

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Responsável Técnico

Cartão A Assinatura
Cartão A Assinatura

Autor do Projeto
Prancha nº

ENG. PAULO LOECK
CREA-RS 31.004
Assinatura

Co-Autor do Projeto
Total

Arquivo
Desenho
Escala
Data