**PLANTA BAIXA TÉRREO**
ESC 1:50

## LEGENDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DETECTOR DE CALOR | 20x10 cm | PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE COM INSCRIÇÃO SAÍDA |
| | SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES E HIDRANTES / MANGOTINHOS NAS GARAGENS | 20x10 cm | PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE DUPLA FACE COM SETA DIRECIONAL |
| | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS 4KG - 20B:C | 20x10 cm / 20x10 cm | PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE COM SETA DIRECIONAL |
| | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 4KG - 5B:C | | BLOCO AUTÔNOMO LED 100 LÚMENS |
| | CAMINHAMENTO MÁXIMO A SER PERCORRIDO ROTA DE FUGA | | BLOCO AUTÔNOMO LED DOIS FAROIS - 2000 LÚMENS |
| MAX | PLACA COM LOTAÇÃO MÁXIMA INDICADA | | ABRIGO DE HIDRANTE / MANGOTINHO |
| | ACIONADOR MANUAL h = 120 cm E AVISADOR AUDIO-VISUAL h = 220 cm | | DETECTOR DE FUMAÇA |

**OBSERVAÇÕES DE PROJETO:**

TODOS OS SISTEMAS DEVERÃO SER TESTADOS PERIODICAMENTE E DEVERÃO SER EMITIDOS LAUDOS TÉCNICOS COM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

**A EDIFICAÇÃO ATENDE OS REQUISITOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.**

**NOTA 01:** O ABRIGO DE GLP NÃO PODERÁ SER CONSTRUÍDA COM UM AFASTAMENTO INFERIOR A 1,50M DE FOSSOS OU RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA OU ESGOTO, DE CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, CAIXA OU RALO DE GORDURA OU VENTILAÇÃO, DA FOSSA OU DO SUMIDOURO.
**NOTA 03:** DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS DEVE SER PREVISTA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS ELEVADORES SOCIAIS COM NO MÍNIMO 3 LUX.
**NOTA 04:** OS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO ANEXO B - TABELA 3 DA IN018

Lista de Materiais

| Descrição | Contador |
|---|---|
| Extintores de Incêndio | |
| Extintor de Incêndio CO2 (5B:C) | 2 |
| Extintor de Incêndio PQS (20B:C) - 4Kg | 4 |
| Iluminação de Emergência | |
| Luminária de Emergência 2 faróis de led - 1200 lúmens | 8 |
| Luminária de emergência 100 lúmens | 9 |
| Sinalização de Emergência | |
| Placa de saída fotoluminescente com inscrição "SAÍDA" | 15 |
| Placa indicativa de lotação máxima | 8 |

CARIMBO

REVISÕES

| Nº | DATA | DESCRIÇÃO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 00 | 20/11/2023 | EMISSÃO INICIAL | ENG. CRISTIAN BAZZO |
| 01 | 02/01/2024 | ATUALIZAÇÃO ARQUITETURA E SELO | ENG. CRISTIAN BAZZO |
| 02 | 25/03/2024 | ATUALIZAÇÃO ARQUITETURA | ENG. MARCOS ANTONIO |

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto: **PREVENTIVO**

Local: SESC TIJUCAS

End: RUA JOÃO POLICARPO PACHECO - TIJUCAS - SANTA CATARINA

Obra: PRÉDIO PRINCIPAL

Conteúdo: PLANTA BAIXA TÉRREO

Proprietário: | Representante Técnico

Autor do Projeto: Eng.: Paulo Loeck
Crea RS 35.534

Co-Autor do Projeto: ENG. CARLOS CAVALCANTE
CREA RJ 2022100496

Prancha nº: INC 001

Arquivo | Desenho | Escala: 1 : 50 | Data: 20/11/2023