


DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL
ESCALA: S/E



PLANTA BAIXA - DRENO - TÉRREO
ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA E LEGENDA

CONEXÕES ÁGUA FRIA

- TÊ 90° – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- JOELHO 90° – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- JOELHO 90° SOBE – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- JOELHO 90° DESCE – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- TÊ 90° DESCE – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- TÊ 90° SOBE – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTROS PARA ÁGUA FRIA

- REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO – RG – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO – RG – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

DIVERSOS

- INDICAÇÃO DO PONTO DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

	TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EXISTENTE
	TUBULAÇÃO DE DRENOS
	TUBULAÇÃO DE REÚSO

NOTAS GERAIS

ÁGUA FRIA

1- TODAS AS BITOLAS ESTÃO EM MILIMETROS EXCETO ONDE INCICADO.
2- A TUBULAÇÃO P/ ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO MARRON SOLDÁVEL.
3- AS VÁLVULAS EMPREGADAS NA REDE DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO.
4- TODA TUBULAÇÃO NOVA OU MODIFICADA DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTE DE ESTANQUEIDADE A PRESSÃO DE 1,5 VEZES A PRESSÃO DE TRABALHO CONFORME (NBR 5626/2020).
5- TODAS AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DEVERÃO SER TESTADAS COM PRESSÃO ADEQUADA, ANTES DA LIBERAÇÃO PARA REVESTIMENTOS E FECHAMENTOS DE PAREDES, PISOS E FORROS. RECOMENDA-SE QUE A PRESSÃO DE TESTE NAS REDES DE ÁGUA SEJA NO MÁXIMO 6,0 Kg/cm² (60 MCA).
6- TODAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER INDUSTRIALIZADAS. NÃO SENDO PERMITIDAS CONEXÕES REALIZADAS NA OBRA. TODAS AS INFLEXÕES DEVEM SER REALIZADAS COM CONEXÕES APROPRIADAS.
7- TODAS AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO SER FIXADAS POR SUPORTES METÁLICOS COM ESPAÇAMENTOS TAIS QUE PERMITAM BOA RIGIDEZ DAS MESMAS, SEMPRE REFORÇANDO A FIXAÇÃO NOS PONTOS DE INFLEXÃO (DESVIO) DAS TUBULAÇÕES.
8- VÃO ENTRE SUPORTES DE TUBULAÇÃO: ÁGUA FRIA = MAXIMO 2,00m
9- PARA O SISTEMA DE DRENO DE AR CONDICIONADO UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES EM PVC MARRON CL 15 PREVER ISOLAMENTO TERMICO NAS TUBULAÇÕES DE DRENO DE AR CONDICIONADO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, EM TUBOS SITUADOS NO ENTREFORRO E EM SHAFTS, E COM MÍNIMO DE 2% DE INCLINAÇÃO.

SIMBOLOGIA E LEGENDA COLUNAS

C-XX
<ø - mm>

Coluna - Numero
Diâmetro - Unidade

AL	ALIMENTAÇÃO
AF	ÁGUA FRIA
AF-EX	ÁGUA FRIA EXISTENTE
AP-DR	DRENO
AF-RE	REÚSO

Lista de materiais - Térreo

Água fria (Drenos)	
Aparelho	
Caixa Terminal	
Caixa de passagem p/ Split	14 pç
Dreno Ar condicinado - Split	
25 mm x 3/4"	14 pç
PVC rígido roscável	
Luva c/ rosca	
3/4"	14 pç
PVC rígido soldável	
Joelho 45 soldável	
25 mm	1 pç
Joelho 90° soldável	
25 mm	55 pç
Tubos	
25 mm	156.73 m

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R05	MAR/2024	MUDANÇA DE LAYOUT	ENG. FÁBIO ARAÚJO
R05	JAN/2024	REVISÃO	ENG. FÁBIO ARAÚJO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
HIDROSSANITÁRIO

Local: SESC LER – TIJUCAS
End: Rua João Policarpo Pacheco - Tijucas - SC

Obra: PRÉDIO PRINCIPAL

Conteúdo: PROJETO HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO DRENO – TÉRREO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Represental Técnico: ENG. PAULO LOECK CREA RS: 35.534

Autor do Projeto: ENG. PAULO LOECK CREA RS: 35.534
Assinatura
Prancha nº: HID_05/05

Co-Autor do Projeto: ENG. CARLOS CREA PJ: 2022100496
Total

Arquivo: AF05_SESC SC_TIJUCAS_PRINCIPAL_HID_R06.dwg
Desenho
Escala: INDICADA
Data: JAN/2024