PLANTA BAIXA - REFORMA PISO
Escala - 1 : 100

MAPA DE INTERVENÇÕES EM PISOS	
REFORMA	**AMPLIAÇÃO**
SITUAÇÃO: TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO POR PORCELANATO *Sem nivelamento ou nivelamento até 4cm **DEMOLIÇÃO:** REV. CERÂMICO. CONTRA PISO **CONSTRUÇÃO:** CONTRA PISO, REV. PORCELANATO **ACABAMENTO:** PORCELANATO	**CONSTRUÇÃO:** CONTRA PISO (REGULARIZAÇÃO SOBRE LAJE), REV. CERÂMICO **ACABAMENTO:** CERÂMICA EXTRUDADA
SITUAÇÃO: TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO *Sem nivelamento ou nivelamento até 4cm **DEMOLIÇÃO:** REV. CERÂMICO, CONTRA PISO **CONSTRUÇÃO:** CONTRA PISO, REV.CERÂMICO **ACABAMENTO:** CERÂMICA EXTRUDADA	**CONSTRUÇÃO:** LASTRO DE BRITA (5cm), LONA PLÁSTICA, PISO ARMADO (8cm), CONTRA PISO (4cm), REV. CERÂMICO. **ACABAMENTO:** CERÂMICA EXTRUDADA
SITUAÇÃO: ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SAPATAS + EXECUÇÃO PISO NOVO **DEMOLIÇÃO:** REV. CERÂMICO, CONTRA PISO, PISO (EXISTENTES) **CONSTRUÇÃO:** PISO, CONTRA PISO, REV.CERÂMICO **ACABAMENTO:** CERÂMICA EXTRUDADA	**CONSTRUÇÃO:** LASTRO DE BRITA (5cm), LONA PLÁSTICA, PISO ARMADO (8cm), CONTRA PISO (4cm), REV. PORCELANATO. **ACABAMENTO:** PORCELANATO INTERNO
SITUAÇÃO: ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SAPATAS + EXECUÇÃO PISO NOVO **DEMOLIÇÃO:** CONTRA PISO, REV. CERÂMICO **CONSTRUÇÃO:** CONTRA PISO, REV. PORCELANATO **ACABAMENTO:** PORCELANATO	**CONSTRUÇÃO:** LASTRO DE BRITA (5cm), LONA PLÁSTICA, PISO ARMADO (8cm), CONTRA PISO (4cm), REV. PORCELANATO. **ACABAMENTO:** PORCELANATO EXTERNO
SITUAÇÃO: NECESSIDADE DE NIVELAMENTO DE PISO - REGULARIZAÇÃO DE 4cm até 6cm **DEMOLIÇÃO:** REV. CERÂMICO EXISTENTE **CONSTRUÇÃO:** CONTRA PISO, REV.CERÂMICO **ACABAMENTO:** CERÂMICA EXTRUDADA	**CONSTRUÇÃO:** CONTRA PISO, REV. CERÂMICO *ENCHIMENTO ACIMA DE 26CM **ACABAMENTO:** CERÂMICA EXTRUDADA
SITUAÇÃO: NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIE **DEMOLIÇÃO:** LIMPEZA DE SUPERFÍCIE E RETIRADA DE CAMADA ORGÂNICA DE SOLO **CONSTRUÇÃO:** CONTRA PISO, REV. CERÂMICO **ACABAMENTO:** PORCELANATO EXTERNO	**CONSTRUÇÃO:** LASTRO DE BRITA (5cm), LONA PLÁSTICA, PISO ARMADO (8cm), CONTRA PISO (4cm). *SOBRE SOLO **ACABAMENTO:** CONCRETO ALISADO
CONSTRUÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO DE ESCADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE. *PREVER ESTRUTURA, BASE E ESPELHO SEMELHANTE À EXISTENTE. *APLICAR SELADOR PARA MADEIRA E VERNIZ **ACABAMENTO:** VERNIZ PU INCOLOR	SITUAÇÃO: SOLEIRAS NOVAS **CONSTRUÇÃO:** CONTRA PISO, GRANITO **OBS:** executar instalação de soleira em plano inclinado nos locais indicados em planta de paginação de piso onde for necessário vencer desníveis. **ACABAMENTO:** GRANITO
DEMOLIÇÃO: LIXAR PARA REMOVER A CAMADA DE VERNIZ ANTIGA **CONSTRUÇÃO:** APLICAÇÃO DE VERNIZ **ACABAMENTO:** VERNIZ PU INCOLOR	
SITUAÇÃO: TROCA DE REVESTIMENTO EXTERNO **DEMOLIÇÃO:** REV. CERÂMICO, CONTRA PISO, PISO (EXISTENTES) **CONSTRUÇÃO:** PISO, CONTRA PISO, REV.CERÂMICO **ACABAMENTO:** PORCELANATO EXTERNO	
CONSTRUÇÃO: CONTRA PISO (REGULARIZAÇÃO SOBRE LAJE), REV. CERÂMICO **ACABAMENTO:** PORCELANATO INTERNO	

LEGENDA REFORMA PISO
Escala - 1 : 100

CARIMBOS

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
1	03/07/2026	1ª ENTREGA DE PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO R0	ARQ. GUSTAVO H. OLIVEIRA
2	20/07/2026	REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO R1	ARQ. GUSTAVO H. OLIVEIRA

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

PROJETO:
ARQUITETÔNICO

LOCAL:
POUSADA RURAL SESC DE LAGES

ENDEREÇO DA OBRA: ROD. SC 425 - Km 04-05, RINCÃO COMPRIDO - DISTRITO DOS ÍNDIOS - LAGES / SC 88500-00

OBRA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE VIVÊNCIA

CONTEÚDO:
REFORMA DE PISO

PROPRIETÁRIO:
CARIMBO E ASSINATURA
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO:

AUTOR DO PROJETO:
ARQ. MAIAURA MEURER REICHERT
CAU A50317-7
SESC / DR-SC / DAS / GIN
ASSINATURA

CO-AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ARQ. MARCELLO FARIAS RODRIGUES
CAU: A24938-6
ARQ. MARIHÁ CRISTINE BATISTA
CAU: A252994-7
ARQ. VICTORIA S. GONÇALVES
CAU: A289789-0
ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC: 122.825-5
E+PLAN
ASSINATURA

PRANCHA Nº
12
38
TOTAL

ARQUIVO:
DESENHO: ARQ. GUSTAVO H. OLIVEIRA
ESCALA: INDICADA
DATA: 20/07/2026

Z:\Santa Catarina\Lages\07_LAG_SESC_SPR_RESTAURANTE\ARQUITETÔNICO\EXECUTIVO\R2\RVT\ARQ_EXE_LAG_SESC_SPR_RESTAURANTE_R2.rvt