QUADRO DE CARGAS - BLOCO NOVO		
Cargas	Nº Fases	POT. (W)
Iluminação	1	20000
Tomadas	1	97140
Aparelhos com aquecimento	1	105500
Ar condicionado	1	180000
Motores	3	7360
		Pot. (KW)
CARGA TOTAL =		410,00

QUADRO DE CARGAS - IDIOMAS		
Cargas	Nº Fases	POT. (W)
Iluminação	1	3000
Tomadas	1	12000
Aparelhos com aquecimento	1	
Ar condicionado	1	20000
Motores	3	
		Pot. (KW)
CARGA TOTAL =		35,00

QUADRO DE CARGAS - GINÁSIO		
Cargas	Nº Fases	POT. (W)
Iluminação	1	15000
Tomadas	1	53320
Aparelhos com aquecimento	1	78000
Ar condicionado	1	60000
Motores	3	3680
		Pot. (KW)
CARGA TOTAL =		210,00

QUADRO DE CARGAS - ESCOLA		
Cargas	Nº Fases	POT. (W)
Iluminação	1	5000
Tomadas	1	11400
Aparelhos com aquecimento	1	15600
Ar condicionado	1	18000
Motores	3	0
		Pot. (KW)
CARGA TOTAL =		50,00

QUADRO DE CARGAS - RECEPÇÃO		
Cargas	Nº Fases	POT. (W)
Iluminação	1	5000
Tomadas	1	20820
Aparelhos com aquecimento	1	5500
Ar condicionado	1	30000
Motores	3	3680
		Pot. (KW)
CARGA TOTAL =		65,00

QUADRO DE CARGAS - REFEITÓRIO		
Cargas	Nº Fases	POT. (W)
Iluminação	1	2000
Tomadas	1	6320
Aparelhos com aquecimento	1	18000
Ar condicionado	1	5000
Motores	3	3680
		Pot. (KW)
CARGA TOTAL =		35,00