



Memorial Descritivo

Mobiliário Inox - Escola Sesc Vila Nova

Julho/2026

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS

GERENCIA DE INFRAESTRUTURA



MEMORIAL DESCRITIVO
MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - ESCOLA SESC VILA NOVA

ÍNDICE

I - PRELIMINARES: CONDIÇÕES GERAIS.....	3
1.1 OBJETIVO	3
1.2 DISPOSITIVOS PRELIMINARES.....	3
1.3 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	4
II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS	4
2.1 OBJETIVOS:	4
2.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	4
III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS.....	5
IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS.....	7
V - ANEXOS	8

I - PRELIMINARES: Condições Gerais

1.1 OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto arquitetônico de interiores, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os projetos no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.

1.2 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

- 1.2.1** A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente os projetos fornecidos e o memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no Edital da presente licitação.
- 1.2.2** Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes do início da execução dos móveis, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.
- 1.2.3** Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados.
- 1.2.4** Compete a EMPRESA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, deverá ser previamente esclarecida junto ao SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação.
- 1.2.5** Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.
- 1.2.6** Ficará a EMPRESA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.
- 1.2.7** Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC.
- 1.2.8** Os Móveis deverão ser entregues completamente limpos e desimpedidos e em perfeito funcionamento.
- 1.2.9** No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na montagem, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverão ser rigorosamente observadas as Normas Técnicas vigentes.
- 1.2.10** Ficará a EMPRESA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança.
- 1.2.11** O acesso de pessoas e materiais ao local de instalação dos móveis, bem como sua guarda e administração serão de responsabilidade da empresa.



MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - ESCOLA SESC VILA NOVA

1.3 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Para a prévia visita e montagem do mobiliário deverá ser agendado horário conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade.

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a relação geral dos serviços a serem executados, **deverá ser observado também o Capítulo III referente às descrições detalhadas dos serviços e materiais a serem empregados.** Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui descritas deverão ser esclarecidas com a Gerência de Infraestrutura – GIN – do SESC.

2.1 OBJETIVOS:

O presente serviço compreende a **Execução de mobiliário INOX para a Escola Sesc Vila Nova**, com o objetivo de trazer benfeitorias através de uma utilização mais funcional das áreas existentes, adequando-as às necessidades da Unidade e buscando aprimorar o atendimento aos usuários.

2.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 2.2.1 Levantamento de medidas no local;
- 2.2.2 Execução dos produtos na fábrica, com fornecimento de todos os materiais especificados na **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**;
- 2.2.3 Transporte dos produtos até a Unidade do SESC correspondente;
- 2.2.4 Verificação final;
- 2.2.5 Manutenção dos produtos durante a garantia;
- 2.2.6 Garantia de 03 anos dos produtos (móveis) instalados.

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**APRESENTAÇÃO**

Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços, materiais e técnicas que deverão ser utilizados para a **Execução de mobiliário INOX para a Escola Sesc Vila Nova**. Qualquer modificação deverá ser comunicada à Gerência de Infraestrutura – GIN – do SESC e ter a sua devida aprovação, conforme capítulo I deste memorial.

EQUIPAMENTO EM AÇO INOX – PRODUÇÃO E ESTOQUE		
Item	Qntd.	Descrição Técnica
IN01	02	Bancada de encosto com tanque na esquerda e peneira. Confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, espelho chanfrado no fundo, mesa aberta com 1 prateleira intermediária 1 prateleira inferior de base. Pés tubulares em aço inoxidável 1 1/2 com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Medidas da bancada: 200x70x90+7 cm (LxPxA). Medidas do tanque: 60x50x40 cm (h) com válvula. A empresa deve conferir as medidas na obra e enviar o projeto para aprovação do SESC, com as alterações por ventura forem necessárias, principalmente na posição do tanque.
IN02	01	Bancada de encosto com tanque na direita e peneira. Confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, espelho chanfrado no fundo, mesa aberta com 1 prateleira intermediária 1 prateleira inferior de base. Pés tubulares em aço inoxidável 1 1/2 com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Medidas da bancada: 200x70x90+7 cm (LxPxA). Medidas do tanque: 60x50x40 cm (h) com válvula. A empresa deve conferir as medidas na obra e enviar o projeto para aprovação do SESC, com as alterações por ventura forem necessárias, principalmente na posição do tanque.
IN03	03	Bancada de encosto lisa. Confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, espelho chanfrado no fundo e na lateral direita, mesa aberta com 1 prateleira intermediária 1 prateleira inferior de base. Pés tubulares em aço inoxidável 1 1/2 com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Medidas da bancada: 160x70x90+7 cm (LxPxA). A empresa deve conferir as medidas na obra e enviar o projeto para aprovação do SESC, com as alterações por ventura forem necessárias, principalmente na posição do tanque.
IN04	02	Bancada de encosto lisa. Confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, espelho chanfrado no fundo, mesa aberta com 1 prateleira intermediária 1 prateleira inferior de base. Pés tubulares em aço inoxidável 1 1/2 com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Medidas da bancada: 235x70x90+7 cm (LxPxA). A empresa deve conferir as medidas na obra e enviar o projeto para aprovação do SESC, com as alterações por ventura forem necessárias, principalmente na posição do tanque.

MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - ESCOLA SESC VILA NOVA

IN05	01	Bancada de encosto com tanque na direita com peneira e furo para detritos na esquerda. Confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, espelho chanfrado no fundo, mesa aberta com prateleira inferior de base. Pés tubulares em aço inoxidável 1 1/2 com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Medidas da bancada: 160x70x90+7 cm (LxPxA). Medidas do tanque: 60x50x40 cm (h) com válvula. A empresa deve conferir as medidas na obra e enviar o projeto para aprovação do SESC, com as alterações por ventura forem necessárias, principalmente na posição do tanque.
IN06	01	Bancada de encosto lisa. Confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, espelho chanfrado no fundo, mesa aberta com 1 prateleira intermediária 1 prateleira inferior de base. Pés tubulares em aço inoxidável 1 1/2 com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Medidas da bancada: 160x70x90+7 cm (LxPxA). A empresa deve conferir as medidas na obra e enviar o projeto para aprovação do SESC, com as alterações por ventura forem necessárias, principalmente na posição do tanque.
IN07	29	Estante de aço inox com 5 planos, confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, padrão americano, dotada de 5 planos e equipadas com sapatas reguladoras em polietileno para o perfeito nivelamento da estante. Medidas: 100x40x180 cm (LxPxA).
IN08	02	Estante de aço inox com 5 planos, confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, padrão americano, dotada de 5 planos e equipadas com sapatas reguladoras em polietileno para o perfeito nivelamento da estante. Medidas: 120x40x180 cm (LxPxA).
IN09	12	Estante de aço inox com 5 planos, confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, padrão americano, dotada de 5 planos e equipadas com sapatas reguladoras em polietileno para o perfeito nivelamento da estante. Medidas: 80x40x180 cm (LxPxA).
IN10	2	Prateleira superior confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, espelho chanfrado no fundo medindo 7cm de altura, borda em aço inoxidável medindo 4cm de altura, mãos francesas de apoio em aço inoxidável, com arestas arredondadas para evitar cortes. Medidas da prateleira: 160x40x4cm (LxPxA).
IN11	2	Prateleira superior confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, espelho chanfrado no fundo medindo 7cm de altura, borda em aço inoxidável medindo 4cm de altura, mãos francesas de apoio em aço inoxidável, com arestas arredondadas para evitar cortes. Medidas da prateleira: 180x40x4cm (LxPxA).



MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - ESCOLA SESC VILA NOVA

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas

Durante o decorrer da montagem dos móveis, e finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos por esta produzida, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de montagem dos móveis.



MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - ESCOLA SESC VILA NOVA

V - ANEXOS

Anexo 1

Projeto Detalhamento Mobiliário Inox