Memorial Descritivo

Mobiliários

Abril/2024

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS

GERENCIA DE INFRAESTRUTURA

ÍNDICE

I - PRELIMINARES : CONDIÇÕES GERAIS 3
II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 5
1.0 - OBJETIVOS: 5
2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 5
III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 6
1.0 – MÓDULOS 6
1.1 MESA ENSINO FUNDAMENTAL MEIA-SEXTAVADA (ME11) 6
2.1 ARMÁRIO PROFESSOR LARANJA (ME16) 6
3.1 ESTANTE PRATELEIRA BRINQUEDOS (ME18) 7
4.1 ARMÁRIO ALTO COM PORTAS LARANJA (ME20) 7
5.1 MÓVEL AÉREO (ME24) 8
6.1 MÓDULO PALCO (ME36) 9
7.1 QUADRO (ME37) 10
8.1 MESA QUADRADA EI (ME45A) 11
9.1 MESA RETANGULAR EI (ME46A) 11
10.1 MÓDULO BAÚ COM RODÍZIOS (ME90A) 11
11.1 MÓDULO FLOREIRA DIVISÓRIA (ME100) 11
12.1 MÓDULO ARMÁRIO MESAS H:60CM (MT02 A) 12
13.1 CASE PARA COMPUTADOR (ME101) 13
IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS 14
V - ANEXOS 15
Anexo 1
Projeto Detalhamento Mobiliário *15*

I - PRELIMINARES : Condições Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto arquitetônico de interiores, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os projetos no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.

2.0 AMOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALÊNCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que contenham a indicação de Marca ou Modelo, poderá ser apresentado produto "EQUIVALENTE", mediante apresentação de laudos emitidos por laboratórios certificados, que comprovem as mesmas características do produto, considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, características físicas e estéticas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverão ter sido autorizados e /ou homologados durante o processo de licitação.

A não indicação de marcar ou modelo, na proposta comercial do FORNECEDOR, caracteriza que o mesmo apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo, assim, atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execução do mobiliário, para análise de produto "EQUIVALENTE", o FORNECEDOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

Para substituição do material especificado, o FORNECEDOR deverá apresentar formalmente a solicitação de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já informado. O prazo de tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução do mobiliário.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1 - A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente os projetos fornecidos e o memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no Edital da presente licitação.

3.2 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes do início da execução dos móveis, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3 - Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados.

3.4 - Compete a EMPRESA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, deverá ser previamente esclarecida junto ao SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação.

3.5 - Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.

3.6 - Ficará a EMPRESA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

3.7 - Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela montagem do mobiliário deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC.

3.8 - Os Móveis deverão ser entregues completamente limpos e desimpedidos, e em perfeito funcionamento.

3.9 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na montagem, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverão ser rigorosamente observadas as Normas Técnicas vigentes.

3.10 - Ficará a EMPRESA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança.

3.11 - O acesso de pessoas e materiais ao local de instalação dos móveis, bem como sua guarda e administração serão de responsabilidade da empresa.

4.0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4.1 - Para a prévia visita e montagem do mobiliário deverá se agendado horário conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade.

5.0 RELAÇÃO DE PROJETOS

São partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a relação geral dos serviços a serem executados, **deverá ser observado também o Capítulo III referente às descrições detalhadas dos serviços e materiais a serem empregados.** Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui descritas deverão ser esclarecidas com o Setor de Projetos e Obras – SPO – do SESC.

1.0 - OBJETIVOS:

O presente serviço compreende a **Execução de mobiliário para a Educação Infantil do Sesc Tijucas**, com o objetivo de trazer benfeitorias através de uma utilização mais funcional das áreas existentes, adequando-as às necessidades da Unidade e buscando aprimorar o atendimento aos usuários.

2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1.1 – Levantamento de medidas no local;
2.1.2 – Execução dos produtos na fábrica, com fornecimento de todos os materiais especificados na **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**;
2.1.3 – Transporte dos produtos até a Unidade do SESC correspondente;
2.1.4 – Montagem dos Móveis e instalações necessárias (elétrica/ hidráulica);
2.1.5 – Acabamentos;
2.1.6 – Verificação final;
2.1.7 – Manutenção dos produtos durante a garantia;
2.1.8 – Garantia de 03 anos dos produtos (móveis) instalados.

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços, materiais e técnicas que deverão ser utilizados para a **Execução de mobiliário para a Educação Infantil do Sesc Tijucas.** Qualquer modificação deverá ser comunicada ao Setor de Projetos e Obras do SESC e ter a sua devida aprovação, conforme capítulo I deste memorial.

1.0 – MÓDULOS

1.1 Mesa Ensino Fundamental Meia-Sextavada (ME11)

1.1.1- ESTRUTURA:
Pés em tubo ø2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor grafite. Tampo em MDF - 25mm(Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

1.1.3- DIMENSÃO:
140x61x60cm (LxCxA).

2.1 Armário Professor Laranja (ME16)

2.1.1- ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

2.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Laminado TX padrão Laranja L551, Marca Fórmica ou equivalente.

2.1.3- REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

2.1.4- PUXADORES:
Tipo Haste – Cód: 606 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

2.1.5- CORREDIÇAS:
Corrediças Telescópicas, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


2.1.6- ACESSÓRIOS:
*Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

2.1.7- DIMENSÕES:
120x50x120 cm (LxPxA)

2.1.8- REFERENCIA:



Fechadura para Porta
Chaves com capa plástica
Marca: Soprano
Acabamento: Zamac Niquelado



Puxador Italy Line – Cód: 606
Acabamento: Escovado

3.1 ESTANTE Prateleira Brinquedos (ME18)

3.1.1- ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.1.3- REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.1.4- DIMENSÕES:
90x60x100 cm (LxPxA)

4.1 Armário Alto com portas Laranja (ME20)

4.1.1- ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

4.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Laminado TX padrão Laranja L551, Marca Fórmica ou equivalente.

4.1.3- REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

4.1.4- PUXADORES:
Tipo Haste – Cód: 606 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

4.1.5- DOBRADIÇAS:
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

4.1.6- ACESSÓRIOS:
*Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8


pinos extras)
*Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

4.1.7- DIMENSÕES:
90x50x200 cm (LxPxA)

4.1.8- REFERENCIA:



Fechadura para Porta
Chaves com capa plástica
Marca: Soprano
Acabamento: Zamac Niquelado



Puxador Italy Line – Cód: 606
Acabamento: Escovado

5.1 Móvel Aéreo (ME24)

5.1.1- ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).


5.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em Laminado TX padrão Teka Natural - Marca Fórmica ou equivalente.

5.1.3- REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

5.1.4- PUXADORES:
Tipo Haste – Cód: 606 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

5.1.5- DIMENSÕES:
240x30x50 cm (LxPxA)

5.1.6- REFERENCIA:



Puxador Italy Line – Cód: 606
Acabamento: Escovado

6.1 Módulo Palco (ME36)

7.1.1- ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

7.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

7.1.3- REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

7.1.4- PUXADORES:
Tipo Haste – Cód: 606 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

7.1.5- DOBRADIÇAS:
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


7.1.6- ACESSÓRIOS:
*Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras)
*Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.
*Barra tubo cabideiro redondo, chapa de aço cromado, instalar com suporte para cabideiro.
*Trilho eletrificado de 3 circuitos para spots. Acompanha terminal de alimentação e tampa, comprimento 150cm, cor preto. Potência máxima por conector: 3900W. Modelo ACTR-TR150PT Fabricante: Lumicenter ou equivalente.
*Spot LED orientável em todas as direções, instalado em trilho eletrificado de 3 circuitos. Corpo em alumínio com pintura preta microtexturizada. Lentes de acrílico trasparente. Leds SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver multitensão não dimerizável com alto fator de potência e baixo THD. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 50.000h de uso. Devem ser instalados 3 spots no trilho. Todo o conjunto deve ser entregue em perfeito funcionamento, toda a fiação elétrica deve ser fornecida e instalada de modo seguro. Fornecer inclusive o interruptor. Modelo SR16-S Fabricante: Lumicenter ou equivalente.
*Trilho Tipo Suisso Simples para cortina, e todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema.
*Cortina Tecido Oxford cor Preta. Modelo Wave, com ondas suaves e uniformes ao longo do varão, mínimo 2 vezes a largura do Vão.

7.1.7- DIMENSÕES:
420x120x230 cm (LxPxA)

7.1.8- REFERENCIA:




Fechadura para Porta
Chaves com capa plástica
Marca: Soprano
Acabamento: Zamac Niquelado



Puxador Italy Line – Cód: 606
Acabamento: Escovado



Trilho eletrificado e Spot de iluminação
Marca: Lumicenter ou equivalente



Trilho Tipo Suisso



Cortina Modelo Wave.

7.1 Quadro (ME37)

5.1.1- ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

5.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em Laminado TX padrão Laranja L551 e Branco Lousa LO 75 - Marca Fórmica ou equivalente.

5.1.3- DIMENSÃO:
270x6x155cm (LxPxA).

8.1 Mesa Quadrada EI (ME45A)

6.1.1- ESTRUTURA:
Pés em tubo ø/2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor grafite. Tampo em MDF - 25mm(Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

6.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013- Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

6.1.3- DIMENSÃO:
80x80x60cm (LxCxA).

9.1 Mesa Retangular EI (ME46A)

7.1.1- ESTRUTURA:
Pés em tubo ø/2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor grafite. Tampo em MDF - 25mm(Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

7.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

7.1.3- DIMENSÃO:
120x80x60cm (LxCxA).

10.1 Módulo Baú com rodízios (ME90A)

8.1.1- ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18 mm (Standard).

8.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em Laminado TX Laranja L551 - Marca Fórmica ou equivalente.

8.1.3- REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

8.1.4- DOBRADIÇAS:
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGVNT ou equivalente.

8.1.5- RODÍZIOS:
Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e com freios, modelo RG 75, marca FGV ou equivalente

8.1.6- ACESSÓRIOS:
Pistão à gás para móveis 4Kg, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGVNT ou equivalente.

8.1.7- OBSERVAÇÕES:
Executar o baú sem cantos vivos, os cantos devem ser chanfrados ou arredondados.

8.1.8- DIMENSÕES:
120x50x46 cm (LxPxA)

11.1 Módulo Floreira Divisória (ME100)

13.1.1- ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda

padrão Noce Amêndoa.

13.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

13.1.3- REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

13.1.4- DOBRADIÇAS:
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

13.1.5- ACESSÓRIOS:
*Acabamento plástico passa fios na cor marrom, em ambos os lados.

13.1.6- DIMENSÕES:
20x200x90 cm (LxPxA)

12.1 Módulo Armário Mesas H:60cm (MT02 A)

14.1.1- ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida.

14.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em Laminado de Alta Pressão Branco L120 TX - Marca Fórmica ou equivalente, Laminado Alta Pressão Lousa Magnética L 515 LO – Marca Fórmica ou equivalente, Laminado Alta Pressão Lousa Branca LW 75 LO – Marca Fórmica ou equivalente e Laminado Alta Pressão FreijóM819 TX – Marca Fórmica ou equivalente.

14.1.3- REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

14.1.4- DOBRADIÇAS:
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

14.1.5- PUXADORES:
Puxadores tipo calha em alumínio na extensão total das gavetas e portas, com as bordas arredondadas, sem quinas e cantos vivos para evitar acidentes.

14.1.6- ACESSÓRIOS:
*Pé articulável com trava, fabricados em ferro com pintura epóxi na cor preta e ponteiras de borracha para melhor aderência ao piso, frabricante Krok ou equivalente.
*Varão deslizante com trilho Tipo Suisso Simples para cortina, cor preta, e todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema.
*Cortina Tecido Oxford cor Preta. Modelo Wave, com ondas suaves e uniformes ao longo do varão, mínimo 2 vezes a largura do Vão.
*Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para a prateleira e 4 pinos extras)
* Manta aluminizada contra umidade no fundo.

14.1.7- FERRAGEM:
Ferragem para porta de correr. As portas devem possuir estrutura metálica interna para evitar que o MDF envergue.

14.1.8- OBSERVAÇÃO:
Quanto ao revestimento Laminado Alta Pressão Lousa Magnética L 515 LO – Marca Fórmica ou equivalente, este deve ser aplicado na porta de correr do armário que corre pela frente.

14.1.9- DIMENSÕES:
406x60x270 cm (LxPxA)

90x60x100 cm (LxPxA)

13.1 Case para computador (ME101)

15.1.1- ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

15.1.2- REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em Laminado TX padrão Laranja L551, Marca Fórmica ou equivalente.

15.1.3- REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

15.1.4- PUXADORES:
Circulo vazado, diâmetro 4cm.

15.1.5- DOBRADIÇAS:
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

15.1.6- DIMENSÕES:
63,6x41x37 cm (LxPxA)

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas

Durante o decorrer da montagem dos móveis, e finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos por esta produzida, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de montagem dos móveis.

V - ANEXOS

Anexo 1
Projeto Detalhamento Mobiliário