CENTRAL DE GÁS

cimento

EDUCAÇÃO INFANTIL

DMINISTRAÇÃO

MURO h=2,00m

Pitangueira

CAIXA DE AREIA

Jabuticabeira

HORTA
A.: 29,18 m²
P.: PEDRISCO

Tangerina

Acerola

Goiabeira

PISO EMBORRACHADO MOLDADO IN LOCO 40mm
SOBRE UMA CAMADA DE PÓ DE PEDRA DE 5cm
E COMPACTADA COM PLACA VIBRATORIA
CONTORNO COM MEIO FIO. A: 59,47m²

PISO EMBORRACHADO MOLDADO IN LOCO 40mm
SOBRE UMA CAMADA DE PÓ DE PEDRA DE 5cm
E COMPACTADA COM PLACA VIBRATORIA
CONTORNO COM MEIO FIO. A: 14,52m²

PISO EMBORRACHADO
MOLDADO IN LOCO 40mm
SOBRE UMA CAMADA DE
PÓ DE PEDRA DE 5cm
E COMPACTADA COM
PLACA VIBRATORIA
CONTORNO COM MEIO FIO.
A: 107,85m²

PISO EMBORRACHADO MOLDADO IN LOCO 40mm
SOBRE UMA CAMADA DE PÓ DE PEDRA DE 5cm
E COMPACTADA COM PLACA VIBRATORIA
CONTORNO COM MEIO FIO. A: 30,90m²

SERVIÇOS À ORÇAR:
1) PREPARO DA BASE:
REMOVER O PÓ DE PEDRA EXISTENTE;

COMPACTAR O SOLO ORIGINAL COM
PLACA VIBRATÓRIA PELO MENOS 2 PASSADAS;

FORNECER E INSTALAR MEIO-FIO NO PERÍMETRO
DO PISO, CONFORME PROJETO;

FORNECER E INSTALAR UMA CAMADA DE PÓ DE
PEDRA DE 5cm E COMPACTAR COM PLACA VIBRATÓRIA.

2) FORNECER E INSTALAR PISO EMBORRACHADO
MOLDADO IN LOCO 40mm COLORIDO.

espaço para contos

grama

GUARITA

PORTÃO ABRIR

IMPLANTAÇÃO
ESC.... 1/250

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
01	08/07/2021	conforme solicitação de 28/06/21 – da Aprovação Prévia	Maiaura
		"AS BUILT"	

SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
ARQUITETÔNICO

Local: SESC TUBARÃO
End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra: REFORMA PLAYGROUND

Conteúdo: PISO EMBORRACHADO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Resp. técnico

Carimbo e Assinatura
Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ARQ. Maiaura Meurer Reichert
CAU A 50317-7 – SESC/DR-SC/GIN
Assinatura

Prancha nº 01 / 02 Total

Co-Autor do Projeto

Arquivo: CATU_PLAYGROUND_R00.DWG
Desenho: MAIAURA
Escala: Indicada
Data: MARÇO/2022

DATA DE PLOTAGEM: 21/março/2019 ********** PENA DE PLOTAGEM: Pena Padrão SESC-SC - Reforma.ctb
ARQUIVO: X:\01_PROJETOS\07_UO_Tubarão\Playground\CATU_Playground_R00.dwg

TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)