MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE INTERIORES PARA SALÃO DE EVENTOS

SALÃO DE EVENTOS SESC LAGES

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Nome Fantasia: SESC POUSADA RURAL

CNPJ: 03.603.595/0015-63

Local do projeto: Salão de eventos

PROJETO DE INTERIORES

Projeto de interiores para o salão de eventos localizado na unidade SESC LAGES. O local tem 435,92m² de área com mobiliários fixos e soltos distribuídos entre os espaços da edificação. O projeto a ser executado não exigirá mudança de posição de paredes, pontos de tomadas ou interruptores, piso, forro ou demais alterações civis na edificação. O forro continuará com a mesma linguagem sofrendo alterações apenas na iluminação indicada em projeto, as paredes serão pintadas, duas paredes serão revestidas com pedras naturais indicadas em projeto e as janelas da parte frontal/entrada receberão cortinas. Deverão ser executadas conforme especificado em projeto e detalhamentos do memorial descritivo todas as atividades detalhadas nas pranchas em anexo.

MARCENARIA		
Vista	**Móvel**	**Descrição**
A,B,C,D,E	PAREDE REVESTIDA EM MDF	Paredes revestidas em MDF Nogueira caiena Duratex, com negativos horizontais e verticais. Na vista B consta uma porta deslizante com sistema de amortecimento na abertura e fechamento, puxador vertical cava 45. OBS: revestir em MDF as colunas laterais ocultando as pedras existentes. Pedras assentadas somente na parede do meio.
F, G, H	Bancada com rodízios	4 Bancadas com rodízios, corpo em MDF Nogueira caiena Duratex, tampo em Formica postforming aço escovado steel silver, portas de giro com cava 45 e dobradiças com amortecimento.
I, J	Biombo fixo	Biombo fixo em MDF Nogueira caiena Duratex, com detalhes em negativos.
k	Pórtico banheiros, armário e mesa recepção	Pórtico em MDF Nogueira caiena Duratex revestindo paredes, teto e portas dos WC - detalhe chanfrado. Revestir parede curva de tijolos existente com MDF Norus Arauco frente, laterais e fundos. Armário suspenso em MDF Norus Arauco com prateleiras e portas de giro em sistema de abertura clic. Mesa em MDF Norus Arauco.
L	Pórtico com espelhos	Pórtico com chanfro nas bordas, revestindo laterais e “teto” em MDF Nogueira caiena Duratex. Fundo em espelho prata.

MÓVEIS SOLTOS

Legenda	Quantidade	Descrição
S1	04	Sofá 3m – OP: sofá Rodes (Century) ou sofá Fioravant (Laform) – tecido courissimo bege a definir.
S2	02	Sofá curvo 2,5m – OP: Bean (Casa de pedra) ou sofá Otopeni (Century) – tecido courissimo bege/cinza a definir.
P1	12	Poltrona fixa – OP: Ananda (Jardim) ou Fidda (Century) – tecido courissimo terracota
P2	08	Poltrona fixa – OP: Almeria (Century) ou Lion (Studio 4) – Tecido courissimo verde.
B1	08	Banqueta A.79cm – OP: Etos acab.café (Pollus) ou banqueta Cliff acab.cacau (CGS).
A1	01	Aparador Flat (Escal) – Metal ônix e madeira nogueira.
M1	04	Mesa de centro Grace retangular (Escal) base em inox e tampo ebanizado.
M2	02	Mesa de centro redonda D1.20 (Maximila) carvalho americano (preto).
T1	02	Tapete retangular outdoor – 4.00x5.50 cor a definir.
T2	01	Tapete retangular outdoor – 4.00x6.00 cor a definir.
TR	02	Tapete redondo outdoor – diâmetro 1.20 cor a definir.



MDF NOGUEIRA CAIENA
DURATEX



MDF NORUS
ARAUCO



TINTA PARA TODAS AS PAREDES
CINZA GRIFE
CORAL



PEDRA MADEIRA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer alteração nas especificações apresentadas deverá ter sempre o objetivo de melhorar o padrão do projeto. Quaisquer sugestões para modificação do projeto fornecido deverão ser encaminhadas ao contratante, por escrito, e somente poderão ser executadas após aprovação e autenticação por parte do mesmo. Não é permitida nenhuma alteração nos projetos sem o consentimento e/ou autorização por escrito do contratante e do responsável técnico pelo projeto. Os desenhos do projeto, lista de material, quantitativo, relatório técnico e este memorial descritivo se completam e têm o mesmo grau de importância. Os quantitativos e medidas deverão ser conferidos em projeto e in loco antes da execução. Todas as medidas e quantitativos deverão ser conferidas no local, de modo a adequar os itens à edificação existente uma vez que podem haver variações de medidas.

Responsável técnico pelo projeto de interiores

Thiago Valim Arquitetura


Sesc


Sesc


Sesc


Sesc













