Considerar em seu orçamento:

- O local de instalação será o Sesc Jaraguá do Sul, no endereço: Rua Jorge Czerniewicz, 633 - 89255-000
- É de responsabilidade do fornecedor visitar o local da instalação antes de produzir as peças. As medidas são aproximadas, o fornecedor precisa visitar o local e conferir as medidas reais. Além de avaliar condições necessárias, os locais indicados e os pontos de luz disponíveis.
- Os serviços de material e mão de obra para instalação da fachada e letra caixa é de responsabilidade do contratado, bem como eventual necessidade de uso de guindastes, andaimes, escadas, cadeirinhas, etc, para total execução dos serviços, sendo exigido o atendimento as normas de segurança e trabalhos em altura (NR18 e NR35).
- O fornecedor deve avaliar puxar ponto de luz de luminárias existentes
- Todas as peças produzidas serão avaliadas após a produção por um colaborador Sesc assim como o acompanhamento para instalação. Esse colaborador é responsável pela avaliação e aprovação do material produzido e instalado.
- As cores são um padrão Sesc, precisam ser iguais ao especificado.
- O acabamento será avaliado, se necessário, o fornecedor precisa acrescentar ajustes nas peças para ficar o mais bem-acabada possível. Exemplo da letra caixa de inox: limpeza do inox, polimento e soldagem do material.
- Qualquer alteração no projeto precisa ser comunicada ao Sesc.

Serviços a serem executados:

- As fachadas são divididas em módulos de ACM
- Conferir a arte plana no pdf “Fachadas Sesc Jaraguá do Sul”

Item 1 - Fachada Modular entrada Relacionamento com clientes

Módulo A, B: em ACM 3mm com pintura automotiva amarelo pantone 7408 acetinado, estrutura interna em metalon. Fixados em uma área total da marquise 30,10 metros linear / 1,30m altura (medidas precisam ser conferidas in loco)

Módulo A: 500x130cm; Quantidade: 3

Módulo B: 300x130cm; Quantidade: 5

Letras em acrílico 10mm, área total 850x40cm, azul Pantone 288C, em recorte a laser e fixadas nos dois primeiros módulos A.

Item 2 – Fachada Letreiro Vertical com logo iluminado

Quantidade: Módulo Logo, 1unid; Logo Sesc em letra caixa 1unid; 3 módulos A, 2 módulos B.

Módulo logo: em ACM 3mm na cor champagne metalic ou com pintura automotiva Lazzuril 2520 acetinado, estrutura interna em metalon, neste módulo deverá ser fixada a marca em acrílico com pintura automotiva nas cores azul e amarelo (pantones 7408C e 288C), com 5 cm de espessura afastadas 3cm, iluminação interna com LED branco.

Módulo A, B, C e D: em ACM 3mm com pintura automotiva amarelo pantone 7408 acetinado, estrutura interna em metalon.

Medidas:

Módulo Logo = 220x170 cm; Logo Sesc = 130x126cm;

Módulo A = 200x300cm; Quantidade: 1

Módulo B = 100x300cm; Quantidade: 1

Módulo C = 200x150cm; Quantidade: 1

Módulo D = 100x150cm; Quantidade: 1

Letras em acrílico azul 10mm, 140x130cm, azul Pantone 288C e amarelo pantone 7408, em recorte a laser e fixadas no último módulo C.

As estruturas não devem estar aparentes. Não deve ser utilizado pintura brilho ou fosco

Iluminação: Prever iluminação do tipo frontlight com refletor LED luz branca de alta qualidade facho 23º - Philips ou similar. Deve ser aplicado em marquises ou capitéis, iluminando os módulos de baixo para cima. **Quantidade: 1**

Item 3 – Fachada Modular Clínica de Saúde

Módulo A, B, C e D: em ACM 3mm com pintura automotiva amarelo pantone 7408 acetinado, estrutura interna em metalon. Fixados em uma área total da marquise 8,95 m linear / 1,20m altura (medidas precisam ser conferidas in loco)

Módulo A: 250x50cm; Quantidade: 2

Módulo B: 250x70cm; Quantidade: 2

Módulo C: 400x50cm, Quantidade: 1

Módulo D: 400x70cm; Quantidade: 1

Letras em acrílico 10mm, área total 300x30cm, azul Pantone 288C, em recorte a laser e fixada no módulo D.

Item 4 – Fachada Modular Escola Sesc – Modelo 1

Módulo A, B, C e D: em ACM 3mm com pintura automotiva amarelo pantone 7408 acetinado, estrutura interna em metalon. Fixados em uma área total da marquise 10,50m X 1,45 altura (medidas precisam ser conferidas in loco)

Módulo A: 183x60cm; Quantidade: 3

Módulo B: 183x85cm; Quantidade: 3

Módulo C: 500x60cm, Quantidade: 1

Módulo D: 500x85cm; Quantidade: 1

Letras em acrílico 10mm, área total 250x30cm, azul Pantone 288C, em recorte a laser e fixada no módulo D.

Item 5 – Fachada Modular Escola Sesc – Modelo 2

Módulo A, B, C e D: em ACM 3mm com pintura automotiva amarelo pantone 7408 acetinado, estrutura interna em metalon. Fixados em uma área total da marquise 6,05m linear / 1,45 altura (medidas precisam ser conferidas in loco)

Módulo A: 306x60cm, quantidade: 1

Módulo B: 306x85cm, quantidade: 1

Módulo C: 105x60cm, quantidade: 2

Módulo D: 105x85cm, quantidade: 2

Letras em acrílico 10mm, área total 250x30cm, azul Pantone 288C, em recorte a laser e fixada no módulo D.

Item 6 – Fachada Modular Cultura

Módulo A, B, C e D: em ACM 3mm com pintura automotiva amarelo pantone 7408 acetinado, estrutura interna em metalon. Fixados em uma área total da marquise 3,7m linear / 0,70m altura (medidas precisam ser conferidas in loco)

Módulo A: 90x30cm, quantidade: 2

Módulo B: 90x40cm, quantidade: 2

Módulo C: 200x30cm, quantidade: 1

Módulo D: 200x40cm, quantidade: 1

Letras em acrílico 10mm, área total 90x20cm, azul Pantone 288C, em recorte a laser e fixada no módulo D.

Item 7 – Placa Modular Entrada Cultura

Quantidade:1
Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 60x82cm.
Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 10x82cm.
Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 49,5x15cm, texto em recorte a laser.
Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrilico amarelo para proporcionar melhor opacidade.
Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C, área total 43x54cm.

Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M.
Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).

Item 8 – Fachada Modular Restaurante

Módulo A, B, C e D: em ACM 3mm com pintura automotiva amarelo pantone 7408 acetinado, estrutura interna em metalon. Fixados em uma área total da marquise 10,37 m linear / 0,70 altura (medidas precisam ser conferidas in loco)

Módulo A: 100x70cm, quantidade:4

Módulo B: 210x70cm, quantidade: 3

Letras em acrílico 10mm, área total 90x20cm, azul Pantone 288C, em recorte a laser e fixada no módulo D.