CLIMATIZAÇÃO

IDENTIFIC.	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	QUANTIDADE
01	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 9.000 Btu/h (0,75TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 815W. Linha de Sucção 3/8" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	0,75TR	04
02	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 12.000 Btu/h (1,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 1085W. Linha de Sucção 3/8" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	1,00TR	03
03	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 18.000 Btu/h (1,50TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 1630W. Linha de Sucção 1/2" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	1,50TR	03
04	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 24.000 Btu/h (2,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 1990W. Linha de Sucção 5/8" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	2,00TR	08
05	Split Inverter evaporadora tipo Cassete e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 24.000 Btu/h (2,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 2170W. Linha de Sucção 5/8" e Linha de Líquido 3/8". Ref.: LG	2,00TR	13
06	Split Inverter evaporadora tipo Cassete e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 36.000 Btu/h (3,0TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 2970W. Linha de Sucção 5/8" e Linha de Líquido 3/8". Ref.: LG	3,00TR	06
07	Split Inverter evaporadora tipo Piso Teto e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 36.000 Btu/h (3,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 3230W. Linha de Sucção 5/8" e Linha de Líquido 3/8". Ref.: LG	3,00TR	05
08	Split Inverter evaporadora tipo Piso Teto e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 47.000 Btu/h (3,91TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 4250W. Linha de Sucção 3/4" e Linha de Líquido 3/8". Ref.: LG	3,91TR	26

LEGENDAS

- 01 / 1TR — NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
- PONTO DE DRENAGEM
- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
- TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

1 PLANTA BAIXA – TÉRREO CLIMATIZAÇÃO
ESCALA 1:100

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA

É + Plan Engenharia Ltda Me
CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br
Fone: (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411
Ed. City Office Passa Vinte - Palhoça - SC

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP: 88.010-002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto: **CLIMATIZAÇÃO**

Local: SESC ESCOLA BLUMENAU
End.: RUA JOINVILLE – VILA NOVA – BLUMENAU – SC

Obra: SESC ESCOLA BLUMENAU

Conteúdo: PLANTA BAIXA TÉRREO – CLIMATIZAÇÃO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Resp. Técnico

Autor do Projeto: Eng. Mecânico Artur Beck Neto
CREA/SC: 010872-3 — Assinatura

Co-Autor do Projeto — Assinatura

Prancha Nº: 01
Total: 06

Arquivo: 2019-CLI-EX-BLUMENAU-R03.DWG — Desenho: PEDRO FALK — Escala: Indicada — Data: AGOSTO/ 2021

DATA DE PLOTAGEM: 07/02/2020 ********** PENA DE PLOTAGEM: BlackFab_R00.stb
ARQUIVO D:\PROJETOS BACKUP\03 - COMPLEMENTO\Arq\ CAD\Ativos projetos\BRAPA\2019 SESC Blumenau\CLI\02 DWG\2019-CLI-EX-BLUMENAU-R03.dwg
TAMANHO DA PRANCHA(1189mm x 841mm)