CLIMATIZAÇÃO			
IDENTIFIC.	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	QUANTIDADE
01	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 9.000 Btu/h (0,75TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 815W. Linha de Sucção 3/8" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	0,75TR	04
02	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 12.000 Btu/h (1,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 1085W. Linha de Sucção 3/8" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	1,00TR	03
03	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 18.000 Btu/h (1,50TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 1630W. Linha de Sucção 1/2" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	1,50TR	03
04	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 24.000 Btu/h (2,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 1990W. Linha de Sucção 5/8" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	2,00TR	08
05	Split Inverter evaporadora tipo Cassete e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 24.000 Btu/h (2,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 2170W. Linha de Sucção 5/8" e Linha de Líquido 3/8". Ref.: LG	2,00TR	13
06	Split Inverter evaporadora tipo Cassete e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 36.000 Btu/h (3,0TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 2970W. Linha de Sucção 5/8" e Linha de Líquido 3/8". Ref.: LG	3,00TR	06
07	Split Inverter evaporadora tipo Piso Teto e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 36.000 Btu/h (3,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 3230W. Linha de Sucção 5/8" e Linha de Líquido 3/8". Ref.: LG	3,00TR	05
08	Split Inverter evaporadora tipo Piso Teto e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 47.000 Btu/h (3,91TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 4250W. Linha de Sucção 3/4" e Linha de Líquido 3/8". Ref.: LG	3,91TR	26

LEGENDAS

- 01 / 1TR — NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
- PONTO DE DRENAGEM
- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
- TUBULAÇÃO FRIGORIGENA

TUBULAÇÕES CHEGAM DO TERREO

TUBULAÇÕES CHEGAM DO TERREO E SOBEM ATÉ O TETO

TUBULAÇÕES PERCORREM PELO FORRO

TUBULAÇÕES SOBEM ATÉ AS CONDENSADORAS

CONDENSADORA FIXADA NA PLATIBANDA

TUBULAÇÃO CHEGA DO TERREO

TUBULAÇÃO PERCORRE PELO FORRO

1 PLANTA BAIXA – SUPERIOR CLIMATIZAÇÃO
ESCALA 1:100

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA

E + Plan Engenharia Ltda Me
CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br
Fone: (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411
Ed. City Office Passa Vinte - Palhoça - SC

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 765 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto: **CLIMATIZAÇÃO**

Local: SESC ESCOLA BLUMENAU

End.: RUA JOINVILLE – VILA NOVA – BLUMENAU – SC

Obra: SESC ESCOLA BLUMENAU

Conteúdo: PLANTA BAIXA PAVTO SUPERIOR – CLIMATIZAÇÃO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Resp. técnico

Autor do Projeto: Eng. Mecânico Artur Beck Neto
CREA/SC: 010872-3 — Assinatura

Prancha nº: 02
Folha: 06

Co-Autor do Projeto

Arquivo: 2019-CLI-EX-BLUMENAU-R03.DWG — Desenho: PEDRO FALK — Escala: Indicada — Data: AGOSTO/ 2021

DATA DE PLOTAGEM: 07/02/2020 — PENA DE PLOTAGEM: BeckAFak_R02.ctb
ARQUIVO: D:\PROJETOS BACKUP\03 - COMPLEMENTOS\Auto CAD\Outros projetos\BeckFK\2019 SESC Blumenau\CLI\02 DWG\2019-CLI-EX-BLUMENAU-R03.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(1189mm x 841mm)