RE: Esclarecimento - EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Sesc/SC Nº 93/2023–PG,- RC Nº 49989/2023

SILENE OLIVEIRA MONTARDO <silenem@sesc-sc.com.br>
em nome de
COMISSAO LICITACAO <comissaolicitacao@sesc-sc.com.br>
Qui, 20/04/2023 07:51

Para: Omega <contato@omegaengenhariaeletrica.com.br>

Bom dia,

Deve ser seguido o especificado em projeto, ou seja, uso de eletroduto galvanizado. Prevemos quantidade em eletrocalha para uso acima do quadro QGBT geral dentro da subestação, e caso não se consiga aproveitar as tubulações embutidas para dentro do ambiente da cozinha até chegar nos quadros intermediários.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação
Departamento Regional - Sesc-SC
(48) 3251-4865 e 3251-4642 | www.sesc-sc.com.br

De: Omega <contato@omegaengenhariaeletrica.com.br>
Enviado: quarta-feira, 19 de abril de 2023 11:39
Para: COMISSAO LICITACAO <comissaolicitacao@sesc-sc.com.br>
Cc: Everaldo <everaldo@omegaengenhariaeletrica.com.br>
Assunto: Esclarecimento - EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Sesc/SC Nº 93/2023–PG,- RC Nº 49989/2023

Bom dia, Prezados.
Em visita técnica ao local, e em análise a planilha de materiais e o projeto, verificamos que é solicitado 25 pçs - ELETROCALHA PERFURADA 200X100X 300MM, porém, no projeto não descreve onde será instalada a eletrocalha. No projeto só descreve a instalação no trecho aéreo de ELETRODUTO GALVANIZADO 4".
Poderiam nos informar se realmente será utilizado a ELETROCALHA PERFURADA 200X100X 300MM, ou será tudo ELETRODUTO GALVANIZADO 4" no trecho aéreo.
PREGÃO ELETRÔNICO Sesc/SC Nº 93/2023–PG,- RC Nº 49989/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MÃO DE OBRA PARA INTERLIGAR OS QUADROS ELÉTRICOS DA SUBESTAÇÃO AO RESTAURANTE DO SESC PRAINHA.
Atenciosamente.

--

omega
engenharia elétrica

Deyvis Boing Corrêa
Eng. Eletricista / Eng. Civil
Sócio Administrador / Resp. Técnico
deyvis@omegaengenhariaeletrica.com.br
(48) 99146-3005 - (48) 3034-5208