RETIFICATIVO 01
PREGÃO040/23- GIN

O Serviço Social do Comércio – SESC, através da Comissão de Licitação, torna público para efeitos legais o seguinte comunicado, referente ao processo licitatório do Edital cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO HOTEL SESC CACUPÉ**em Florianópolis.

Quanto ao Edital

A inicial passa a ter a seguinte redação:

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 03.603.595/0001-68, com sede na Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, em Florianópolis, SC, vem através da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria Normativa DR nº 298/2022, datada de 21 de março de 2022, tornar público o processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MENOR PREÇO POR LOTE,** em conformidade ao disposto neste Edital e no Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, aprovado pela Resolução 1.252 de 06 de junho de 2012 publicada no Diário Oficial da União de 26 de julho de 2012. A sessão de lances, por via eletrônica, será realizada dia **27 de março de 2023 às 09h00min**, no seguinte endereço eletrônico: **www.licitacoes-e.com.br** do Banco do Brasil S/A, sob o nome **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC**, licitação número **989784.** As propostas poderão ser inseridas ou substituídas no sistema eletrônico, **até o dia 27 de março de 2023 às 08h00min.** O edital estará disponível nos seguintes endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.sesc-sc.com.br/sobre-o-sesc/licitacoes.

Quanto a Planilha

A planilha deve ser substituída pelo arquivo: "SESC Planilha Orçamentária - Implantação Churrasqueira HSC - zerada R02"

Quanto a questionamentos

Questionamentos feitos por e-mail.

Empresas interessadas no certame supracitado apresentam os seguintes questionamentos:

PERGUNTA 01: A planta baixa térreo (prancha Nº1) apresenta em seu quadro de esquadrias um quantitativo de 2 janelas Maxim–Ar de 0,70 por 0,70 m, enquanto que na planilha orçamentária o item 5.4 apresenta uma metragem quadrada de 2 m² para essas janelas. Cada janela Maxim-Ar possui uma metragem quadrada de 0,49 (0,70*0,70 = 0,49), dois metros quadrados, conforme indica a planilha, totalizaria uma quantidade de quatro janelas e não duas como indica o projeto. Qual seria a quantidade total de janelas Maxim-Ar a serem instaladas?
Resposta: ***Será disponibilizada planilha editada.***

PERGUNTA 02: O item 5.5 da planilha orçamentária indica uma metragem quadrada de 3,6 para o portão de correr em alumínio, porém o quadro de esquadrias presente na planta baixa térreo (pran-

cha nº1) indica dimensões de 5,00 (L) por 2,00 (ALT) m, o que totalizaria em uma metragem quadrada de 10. Sendo assim, o quantitativo presente no item 5.5 estaria correto?
Resposta: ***Será disponibilizada planilha editada.***

PERGUNTA 03: No memorial descritivo o item 9.6 indica uma pintura acrílica nos muros e telhas na cor elefante (Ref D 161 185), enquanto que o item 9.8 do memorial aponta uma pintura rústica na mesma cor para as fachadas. Porém, na planilha de preços não há esses itens presentes, assim como nos projetos disponibilizados não aparece nenhum tipo de menção a tais itens.
Resposta: ***Serviço considerado em item 6.3. Apesar de não constar no projeto, deve-se seguir o padrão especificado no memorial descritivo.***

PERGUNTA 04: O item 8.5 da planilha de preços indica o fornecimento de uma bancada em granito com cuba suspensa, porém no projeto planta baixa térreo (prancha nº1) é indicado que a bancada seria fornecida pelo SESC-SC, quem deverá fornecer tal material?
Resposta: ***A bancada se refere ao lavatório no ambiente dos sanitários.***.

PERGUNTA 05: A planta baixa térreo (prancha Nº1) indica que o portão metálico existente deverá ser reparado e pintado, porém na planilha de preços não existe nada se referindo a reparos, e no memorial descritivo não informa o tipo de tinta a ser utilizado para a pintura do portão.
Resposta: ***Considerar no item 6.4 da planilha. Considerar tonalidade Cinza Elefante***.

PERGUNTA 06: No projeto disponibilizado, da planta baixo térreo (prancha Nº1) percebemos a indicação de uma floreira e uma escada revestida em granito, isso seria algo já existente ou a ser executado pela contratada? Ou seria algo a ser executado pelo próprio SESC-SC?
Resposta: ***As floreiras não são existentes e estão consideradas no item 9.3 da planilha.***

Florianópolis, 15 de março de 2023.

SILENE OLIVEIRA MONTARDO
Presidente da Comissão de Licitação

Edio Hugen
Analista de Projetos e Obras
Gerência de Infraestrutura