

TÉRREO Alimentadores

1: 50

SIMBOLOGIA	
	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME APLICAÇÃO
	ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA, DOIS SEPTOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DIMENSÕES INDICADAS, INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL
	PERFILADO TIPO "C" COM TAMPA, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMUM, 38x38mm INSTALADO NO APARENTE OU NO ENTREFORRO.
	ELETRODUTO, INSTALADO EMBUTIDO EM PARede OU LAJE, PVC RIGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
	ELETRODUTO, INSTALADO APARENTE NO ENTREFORRO, PVC RIGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
	ELETRODUTO , INSTALADO NO CONTRAPISO, Ø25mm PVC RIGIDO ROSCÁVEL QUANDO NÃO INDICADO
	CONDULETE PVC TIPICO. SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO
	PONTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CHUVEIROS, 5500W, 220V , 150CM ACIMA DA TUBULAÇÃO HIDRAULICA
S1/3	INTERRUPTOR, SIMPLES, PARALELO E INTERMEDIARIO RESPECTIVAMENTE, 10A/250V INSTALADO A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO.
4 2 1 1/2	TOMADA 1Ø 20A/250V - 2P+T - FACE BRANCA PARA ENERGIA COMUM, INSTALADA CONFORME PROJETO NAS ALTURAS A 300mm, 1100mm E 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO
	LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA 2 LÂMPADAS TUBULED, TOTALIZANDO FLUXO LUMINOSO = 4400LM, COM EFICIÊNCIA = 100LM/W , POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K OU 5000K, TENSÃO 220V, COM PROTEÇÃO IP65.
	LUMINÁRIA RETANGULAR (CAIXO-S2/32/T5, OU EQUIVALENTE) , PLACA LED, POTÊNCIA INDICADA, CORPO CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, DIMENSÕES 2447/244MM
	LUMINÁRIA QUADRADA LED DE EMBUTIR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 2732/270MM, POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K
	CAIXA 4x2" PARA ALVENARIA, UTILIZADA PARA PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES.
	BLOCO AUTÔNOMO 10W PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE. ACOMPANHADO DE TOMADA 2P+T 10A FACE BRANCA
	PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELETRICA, POTÊNCIA INDICADA NA TABELA DOS QUADROS, ESPERA DE CABOS, INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO
	SIMBOLOGIA DE SUBIDA E DESCIDA, PODENDO SER UTILIZADO PARA ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E LEITOS. A SIMBOLOGIA PODE SER QUEBRADA PARA REPRESENTAR SUBIDA OU DESCIDA SEPARADAMENTE
Xa Xb Xc #F	SIMBOLOGIA PARA FIAÇÃO: EM ORDEM: NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA, SENDO "X" O CIRCUITO, "a" O ACIONAMENTO DO RETORNO, "#" A SEÇÃO DO CONDUTOR (CONSIDERAR DE 2.5mm QUANDO NÃO INDICADO) E "Ø" O DIÂMETRO DO ELETRODUTO (CONSIDERAR Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO)

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
0	10/2023	Para Licenciamento Prefeitura	
1	01/2024	Ajuste Interno	
2	01/2024	Ajuste Interno	
3	01/2024	Revisão Interna	
4	01/2024	Revisão Interna	
5	01/2024	Revisão Interna	
6			
7			

PROJETO	ÁREA
Nº14 RIO DO SUL	2.984,48m²

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt , 788 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Caixa Postal 956 - Fone (48) 3664-8600
www.sesc-sc.com.br

Projeto
Alimentadores

Cliente
REFORMA SESC ESCOLA RIO DO SUL

Local
Rua Eng. Odebrecht, 555 - Rio do Sul - SC

Título
OS14-SESC SC-AL 01-01-ALIMENTADORES TÉRREO

Responsável Técnico
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Responsável Técnico

Desenhista
ENG.: Alexandre Leite Ribeiro Nunes
CREA: RS 140215/D

Coordenador

Aprovação do Cliente
Projeto

Fiscalização
ENG. Andrea da Silva dos Santos
CREA: RS 241.211

Arquivo	Elaboração	Escala	Data
SESC SC-Nº14-BIM-ELE	ENG. TARIK E. HANNUCH	Como indicado	10/23/23

AL 01-01