





PLANTA BAIXA ENTRADA ENERGIA SITUAÇÃO Copy 1
1 : 200




PLANTA BAIXA FORQUILHINHA
1 : 200



LEGENDA		
1		CHAVE FUSÍVEL 100 "A", ELO 6K
2		PARA-RAIOS 10kA, NEUTRO ATERRADO
3		BUCHA DE PASSAGEM 13,8kV
4		CHAVE SECCIONADORA
5		TRANSF. TRIFÁSICO - 13,8kV / 380-220V - 112,5kVA
6		TRANSFORMADOR DE CORRENTE TC (CELESC)
7		MEDIÇÃO CELESC
8		DISJUNTOR GERAL TERMOMAGNÉTICO 100A
9		CONDUTORES F-3x35mm², N-1x35mm², T-25mm²





CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
1	07/06/2023	Emissão Inicial	Tarik E. Hannuch
2	24/06/2023	Revisão 1	Tarik E. Hannuch
3	14/09/2023	Revisão 2	Tarik E. Hannuch

LOCAL:	ÁREA:
MESA BRASIL	256,41m²

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto: **ELÉTRICA**

Local: **MESA BRASIL - FORQUILHINHA**

End: Rua João José Bento, esquina com as Ruas Africa e Ludovico Zeferino Silveira - Forquilinha / SC

Obra:

Conteúdo: AF01_SESC_SC_FORQUILHINHA_ENT_01-01

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Representante Técnico

Autor do Projeto: ENG.: Alexandre Leite Ribeiro Nunes
CREA RS 190750 — Assinatura

Co-Autor do Projeto: ENG. Jeisma da Silva dos Santos
CREA RS187.277 — Assinatura

Folha nº: EN1/1 — Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF01-BIM-ELE	ENG. TARIK E. HANNUCH	1 : 200	08/08/23