



1 MAPA DE PORTAS
ESC. 1 : 100

QUADRO DE PORTAS

CÓD.	DIMENSÕES (m) LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO	QNT.	A Área acabada
PORTA ABRIR EM MADEIRA COM VENEZIANA EMBUTIDA					
P01	0,90	2,10	PORTA ABRIR EM MADEIRA COM VENEZIANA EMBUTIDA	3	1,89 m²
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA AFASTADA 15CM DO PISO					
P02	0,60	2,10	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA AFASTADA 15CM DO PISO	2	
PORTA DE CORRER EM MADEIRA EMBUTIDA NA ALVENARIA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA					
P03	0,90	2,30	PORTA DE CORRER EM MADEIRA EMBUTIDA NA ALVENARIA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	9	
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA					
P05	0,90	2,10	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	6	1,89 m²
PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM VENEZIANA EMBUTIDA NA ALVENARIA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA					
P06	0,70	2,30	PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM VENEZIANA EMBUTIDA NA ALVENARIA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	4	
PORTINHOLA EM ALUMÍNIO 1 FOLHA 3,0cm COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA					
P07	0,80	0,80	PORTINHOLA EM ALUMÍNIO 1 FOLHA 3,0cm COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	1	

SIMBOLOGIA:



NOTAS:

1. COTAS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO).
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. AS BONECAS DAS PORTAS QUANDO NÃO COTADAS SÃO DE 10 CM.
4. PARA POSICIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO CORRETO DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, ESPECIFICAÇÃO E DETALHES DE DRENAGEM, VER PROJETOS ESPECÍFICOS.
5. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DE ACABAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ESQUADRIAS, VER AMPLIAÇÕES E DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL E CADERNO DE ENCARGOS.
6. ALVENARIAS EM TIJOLO CERÂMICO EM MEIA VEZ TERÃO ESPESSURA FINAL DE XXcm, ALVENARIAS EM TIJOLO CERÂMICO EM 1 VEZ, XXcm
7. PARA DETALHAENTO DE SINALIZAÇÃO VER MEMORIAL XXXXXXXXXXXXXXXXX
8. PARA

CARIMBO


REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R0	03/11/2023	EMISSÃO INICIAL	ARQ YASMIM CALIXTO
R1	19/12/2023	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO CLIENTE	ARQ YASMIM CALIXTO
R2	22/03/2024	ALTERAÇÕES COM INSERÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	ARQ YASMIM CALIXTO


P01

CÓD.	DIMENSÕES (m) LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
PORTA ABRIR EM MADEIRA COM VENEZIANA EMBUTIDA			
P01	0,90	2,10	PORTA ABRIR EM MADEIRA COM VENEZIANA EMBUTIDA

PLANTA




VISTA




P02

CÓD.	DIMENSÕES (m) LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA AFASTADA 15CM DO PISO			
P02	0,60	2,10	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA AFASTADA 15CM DO PISO

PLANTA




VISTA




P03

CÓD.	DIMENSÕES (m) LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
PORTA DE CORRER EM MADEIRA EMBUTIDA NA ALVENARIA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA			
P03	0,90	2,30	PORTA DE CORRER EM MADEIRA EMBUTIDA NA ALVENARIA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

PLANTA




VISTA




P04

CÓD.	DIMENSÕES (m) LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO

PLANTA




VISTA




P05

CÓD.	DIMENSÕES (m) LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA			
P05	0,90	2,10	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

PLANTA




VISTA




P06

CÓD.	DIMENSÕES (m) LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM VENEZIANA EMBUTIDA NA ALVENARIA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA			
P06	0,70	2,30	PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM VENEZIANA EMBUTIDA NA ALVENARIA 1 FOLHA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

PLANTA



VISTA



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

ARQUITETURA

Local
SESC JOINVILLE

End. Rua Itaiópolis, 470 - América, Joinville - SC, 89204-100

Obra
REFORMA CLÍNICA

Conteúdo
MAPA DE ESQUADRIAS - PORTAS

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Reponsável Técnico

Carimbo e Assinatura — Carimbo e Assinatura — Prancha nº

Autor do Projeto
ARQ.: Maiaura Meurer Reichert
CAU A-50317-7
SESC/DR-SC/DAS/GIN
Assinatura

PE-501

Co-Autor do Projeto
ARQ. MARCELO CORNETET
A31311-4
Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF12-BIM-ARQ	ARQ. YASMIM CALIXTO	Como indicado	19/12/2023