LEGENDA

	ACIONADOR MANUAL h = 120 cm E AVISADOR AUDIO-VISUAL h = 220 cm	SAÍDA 20x10 cm	PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE COM INSCRIÇÃO SAÍDA
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	SAÍDA 20x10 cm	PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE DUPLA FACE COM SETA DIRECIONAL
	ABRIGO DE HIDRANTE / MANGOTINHO	20x10 cm 20x10 cm	PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE COM SETA DIRECIONAL
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS 4KG - 20B:C		DETECTOR DE FUMAÇA
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 4KG - 5B:C		BLOCO AUTÔNOMO LED 100 LÚMENS
	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES E HIDRANTES / MANGOTINHOS NAS GARAGENS		BLOCO AUTÔNOMO LED DOIS FARÓIS - 2000 LÚMENS
MAX	PLACA COM LOTAÇÃO MÁXIMA INDICADA		

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

TODOS OS SISTEMAS DEVERÃO SER TESTADOS PERIODICAMENTE E DEVERÃO SER EMITIDOS LAUDOS TÉCNICOS COM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

A EDIFICAÇÃO ATENDE OS REQUISITOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

NOTA 01: O ABRIGO DE GLP NÃO PODERÁ SER CONSTRUÍDA COM UM AFASTAMENTO INFERIOR A 1,50M DE FOSSOS OU RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA OU ESGOTO, DE CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, CAIXA OU RALO DE GORDURA OU VENTILAÇÃO, DA FOSSA OU DO SUMIDOURO.
NOTA 02: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS DEVE SER PREVISTA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS ELEVADORES SOCIAIS COM NO MÍNIMO 3 LUX.
NOTA 04: OS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO ANEXO B - TABELA 3 DA IN018

Lista de Materiais

Descrição	Contador
Extintores de Incêndio	
Extintor de Incêndio CO2 (5B:C)	2
Extintor de Incêndio PQS (20B:C) - 4Kg	6
Gás - Conexões e Acessórios Aço Galvanizado	
Cotovelo Aço 90º 1.1/4"	3
Cotovelo Aço 90º 3/4"	3
Produto Inexistente	1
Tê Aço 3/4"	1
Tê Redução Aço 1.1/4 x 3/4"	1
Gás - Válvulas, Medidores e Botijões	
Válvula reta com registro de Fecho Rápido 1/2" BSP	4
Iluminação de Emergência	
Luminária de Emergência 2 faróis de led - 1200 lúmens	7
Luminária de emergência 100 lúmens	13
SHP - Conexões e Acessórios Aço Galvanizado	
Cotovelo Aço 90º 2.1/2"	5
Tê Aço 2.1/2"	1
SHP - Registros e Válvulas	
Abrigo para hidrante (60 x 90 x 17cm) - fechamento metálico	2
Registro Globo Angular 2.1/2"	2
Sinalização de Emergência	
Placa de saída fotoluminescente com inscrição "SAÍDA"	17
Placa de saída fotoluminescente com inscrição "SAÍDA" e seta direcional direita	6
Placa de saída fotoluminescente com inscrição "SAÍDA" e seta direcional esquerda	5
Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio	
Acionador Manual Endereçavel- Tipo quebre o vidro	3
Alarme Sonoro Visual Endereçável	3
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado	6
Detector de Fumaça	9



PLANTA BAIXA TÉRREO - RESTAURANTE
ESC 1:50

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
1	13/11/2023	EMISSÃO INICIAL	ENG. CRISTIAN BAZZO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4900
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
PREVENTIVO

Local
SESC JOINVILLE
End. Rua Itaópolis, 470 - América, Joinville - SC, 89204-100

Obra
REFORMA RESTAURANTE

Conteúdo
PLANTA BAIXA RESTAURANTE

Proprietário SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Representante Técnico

Coordenador Executivo — Coordenador Executivo

Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
CREA/RS 35.534

Prancha nº
01-01

Co-Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
CREA/RS 35.534

Arquivo: SESC SC-AF04-BIM-PCI-REST | Desenho: CRISTIAN BAZZO | Escala: Como indicado | Data: 20/12/2023

A2.0